

➤ CONSTRUCTION DES VESTIAIRES SPORTIFS DU STADE PIERRE DE COUBERTIN
RUE PIERRE DE COUBERTIN – 10200 BAR SUR AUBE
(SURFACE : 452 M²)

⇒ Maître d'ouvrage	VILLE DE BAR SUR AUBE	
⇒ Cabinet d'architectes	Cabinet Daniel JUVENELLE	
⇒ Bureau d'études	AGS INGÉNIERIE	
⇒ Mission	base + EXE + RT 2012	
⇒ Montant des travaux	lot électricité	30 050,00 €/HT
	lot plomberie – sanitaires	58 584,12 €/HT
	lot chauffage – ventilation	10 000,00 €/HT
	TOTAL	188 634,12 €/HT
⇒ Année de réalisation	réception prononcée le 02.09.2019.	
🔗 Classement du bâtiment	Établissement recevant du public, type PX (établissement sportif) de 5 ^{ème} catégorie	

- ✓ création d'un local chaufferie assurant les besoins globaux en chauffage et eau chaude sanitaires des locaux comprenant les équipements suivants :
 - une chaudière gaz à condensation,
 - une armoire électrique,
 - un vase d'expansion à membrane sous pression d'azote,
 - un circuit régulé pour le circuit panneaux et radiateurs,
 - un circuit constant desservant la centrale,
 - un accumulateur d'E.C.S. à gaz à condensation.
- ✓ émission par radiateurs,
- ✓ ventilation double flux,
- ✓ plomberie – sanitaires (distribution, évacuation, traitement d'eau, mitigeurs thermostatiques collectifs, appareils et accessoires sanitaires, ...),
- ✓ électricité – courants forts / courants faibles (distribution, éclairage intérieur et de sécurité, appareillage, réseau téléphonique, alarme technique, alarme incendie et déconnexion des installations du bâtiment des vestiaires existant).



