

➤ **REPLACEMENT DES SYSTÈMES DE PRODUCTION DE CHALEUR DANS 101 LOGEMENTS**  
**02 A À 02 M RUE CHESTERFIELD**  
**10000 TROYES**  
**(1 T1 / 28 T2 / 39 T3 / 16 T3 DUPLEX / 2 T4 / 14 T4 DUPLEX / 1 T5)**

⇒ Maître d'ouvrage	TROYES AUBE HABITAT	
⇒ Maître d'œuvre	AGS INGENIERIE	
⇒ Mission	base + EXE	
⇒ Montant des travaux		1 186 750,69 €/HT
⇒ Année de réalisation	Travaux en cours (Démarrage le 02.01.23. – Réception prévue le 22.12.23.)	

- ✓ dépose des installations existantes de chauffage,
- ✓ dépose partielle des installations de ventilation,
- ✓ installation :
  - de chaudières murales gaz à condensation à ventouse avec réseau gaz,
  - de radiateurs acier avec distribution en bitube apparent peint,
- ✓ création ou remplacement :
  - de robinet de gazinière comprenant ROAI avec flexible serti,
  - des bouches d'extraction,
  - des entrées d'air,
- ✓ pose de thermostat d'ambiance,
- ✓ peinture des tuyauteries,
- ✓ raccordements électriques des nouvelles installations,
- ✓ reprises diverses d'embellissement,
- ✓ mise en conformité gaz.

